

Om skelbrønde.

Tiden nærmer sig, hvor de første grundejere skal have etableret skelbrønde.

1. Skive Vand placerer som udgangspunkt skelbrønden til spildevand der, hvor den eksisterende tilslutning er i dag!
Det vil sige, at grundejerens eksisterende stik tilsluttes skelbrønden til spildevand!
2. Skelbrønden til regnvand placeres typisk ved siden af skelbrønden til spildevand, men dette er dog ikke et krav.
3. Entreprenøren kontakter grundejeren inden skelbrøndene etableres og aftaler den endelige placering.
4. Alt, hvad entreprenøren ødelægger og opbryder i forbindelse med etableringen af skelbrønde, re-etableres og bekostes af Skive Vand.

Om håndtering af regnvandet.

På informationsmødet i maj blev der beskrevet flere muligheder for håndtering af regnvandet.

1. I visse situationer kan det være billigere for grundejeren at etablere en faskine (nedsivning af regnvand), frem for at tilslutte tagnedløb, overfladevand mv. til skelbrønden til regnvand.
2. Skive Kommune kræver dog, at man søger om tilladelse til at nedsive.
Det er derfor vigtigt, at man allerede nu gør sig nogle overvejelser omkring dette.
Husk!!! Man kan altid kontakte en autoriseret kloakmester og få gode råd eller et uforpligtende tilbud!
3. Man kan på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside finde autoriserede kloakmestre:

<http://www.sik.dk/Virksomhed/Autorisation-el-vvs-og-kloak/Autorisation/Autorisationsregister>

Ansøgning om nedsivning ved Skive Kommune:

<http://www.skive.dk/borger/natur-miljoe-og-energi/spildevand-og-rensningsanlaeg/regnvand-lar-loesninger/>

Om tidsfrister.

Når Skive Vand har afsluttet hele entreprisen i Lem (forventeligt 1. juli 2017), vil Skive Kommune udsende et påbud til de grundejere som ikke har separatkloakeret.

Grundejerne får derefter ca. 6 måneder (varigheden afhænger typisk af årstiden, så fristen er nogle gange længere) til at få separatkloakeret inde på grunden.