

En afsluttende opdatering af arbejdet i Lem:

Kloakprojektet i Lem blev påbegyndt tilbage i august 2016 og skulle forløbe frem til juli 2017.

Grundet en mild vinter og en flot indsats af entreprenøren, blev arbejdet færdigt før tid.

Der kom asfalt på Hostrupvej i starten af maj, og regnvandsbassinet var derefter det sidste, der manglede.

Bassinet har nu været færdigt i et par måneder og er så småt begyndt at blive grønt.

Det sidste, der nu mangler før vi er helt i mål, er separatkloakeringen på egen grund. Flere grundejere har fået det gjort, men enkelte mangler endnu.

Efter det meste af Lem har været opgravet, må det forventes, at der kan opstå mindre sætninger i asfalt og fortov. Opdager man, at asfalten eller fortovet synker sammen, bedes man venligst kontakte undertegnede, så vi kan få det udbedret hurtigst muligt.

Om ca. 1 år, når jorden er færdig med at sætte sig, udlægges det sidste lag asfalt på Østerbrogade, Hostrupvej, Vesterbrogade og Syrenvej. Denne type asfalt kaldes slidlag og giver en vejene en helt jævn og tæt overflade.

Hvornår den næste del af Lem skal separatkloakeres er på nuværende tidspunkt uvist, men ambitionen er, at hele Skive Kommune skal separatkloakeres.

Med venlig hilsen

Daniel Andersen Tlf: 82 13 20 25

Ingeniør daan@skivevand.dk www.skivevand.dk